



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUERICEMA

CEP 36.525 - 000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Memória de Cálculo:

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUERICEMA – MG

1 – Recapeamento asfáltico em PMF

1.1 – Limpeza da via:

8.720,00 m² (área estimada de ruas a serem executados)

1.2 – Pintura de ligação:

8.720,00 m² (área estimada de ruas a serem executados)

1.3 – Pré-misturado a frio:

8.720,00 m² x 0,04m = 348,80 m³

1.4 Transporte PMF:

Considerando o DMT de 50,6km temos: 348,80m³ x 50,6km = 17.649,28m³xkm

Daniel Póvoa Lavorato
Engenheiro Civil - CREA 70.090/D